

## **MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Obra: Reforma e ampliação do Cemitério da Cidade
- Local: Barra Longa/MG
- Cronograma de Execução: 150 dias
- Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a Matéria.

### **INSTALAÇÃO DA OBRA**

A obra deverá possuir todas as instalações necessárias ao seu funcionamento dimensionadas de acordo com seu porte e necessidades.

Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

### **SERVIÇOS**

#### **Demolição:**

Demolir dois vão nas medidas 3,0 x 2,50 metros no muro existente para dar acesso a ampliação do cemitério.

#### **Construção do Muro:**

Execução de muro misto em concreto armado e alvenaria de vedação em tijolo cerâmico 014, incluindo escavação da fundação, corte e dobra das ferragens, montagem das formas em madeira, concretagem da fundação e pilares, revestimento (chapisco e reboco) e pintura.

#### **Pintura da capela Velório:**

Realizar a pintura interna e externa da capela velório.

#### **Rampa:**

Execução de uma rampa de acessibilidade na capela velório e uma no cemitério.

#### **Limpeza da Obra:**

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora autorizado.

Barra Longa/MG, 23 de junho de 2023.

---

Luciano Mendes Pereira  
Engº Civil CREA MG 58802/D