

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Obra: Reforma da Igreja do Dobra
- Local: Comunidade do Dobra – Barra Longa/MG
- Regime de Contratação: Preço Global
- Cronograma de Execução: 90 dias
- Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a Matéria.

INSTALAÇÃO DA OBRA

A obra deverá possuir todas as instalações necessárias ao seu funcionamento dimensionadas de acordo com seu porte e necessidades.

Deverá ser instalada a placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

SERVIÇOS

Demolição e Remoção:

Executar demolição do forro de pinus, demolição parcial de contrapiso próximo ao altar, remoção de três janelas da fachada, remoção parcial de assoalho de madeira do mezanino, demolição parcial de reboco danificado e remoção do telhado caso necessário.

Esquadrias:

Fornecimento e instalação das janelas da fachada em madeira cedrinho, angelim ou equivalente.

Instalações Elétricas:

Instalação de oito novos pontos de tomadas embutidos, onze pontos de iluminação incluindo interruptor, onze luminárias tipo plafonier. Embutir tubulação e cabeamento externos existentes.

Passeio:

Executar passeio em concreto com espessura de 6 cm e largura de 1 metro em torno da igreja.

Telhado:

Após Reparo de todo o telhado para eliminação de vazamentos. Caso

Forro:

Instalação de forro de madeira pinus incluindo substituição da estrutura de fixação.

Piso:

Executar piso em assoalho de madeira da área danificada do mezanino e piso de cimento queimado próximo ao altar.

Revestimento:

Executar chapisco e reboco paulista das áreas danificadas.

Pintura:

Executar pintura das alvenarias interna e externa com tinta acrílica e das esquadrias, piso e escada do mezanino utilizando tinta esmalte sintética.

Limpeza da Obra:

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora autorizada.

Barra Longa/MG, 22 de junho de 2023.

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil - CREA 58802/D

