

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Obra: Reforma da Igreja do Taboões
- Local: Taboões - Barra Longa/MG
- Cronograma de Execução: 60 dias
- Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a Matéria.

INSTALAÇÃO DA OBRA

A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de acordo com seu porte e necessidades.

Deverá ser instalada a placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

SERVIÇOS

Demolição/remoção:

Remover a porta do cômodo anexo com a igreja e portão da entrada, demolir as alvenarias e telhado do mesmo. Demolição de reboco danificado e de revestimento cerâmico aplicado nas paredes.

Esquadrias:

Instalação de vidro transparente de 4mm para substituição dos que estão quebrados, fornecimento e instalação de grade nas janelas, portão metálico para a entrada, de fechadura nas três portas externas, e duas portas 0,60 x 2,10 metros em madeiras incluindo marco, folha de porta, dobradiça e fechadura.

Instalações Elétricas:

Instalação de seis pontos elétricos para tomada de 10A, quatro luminárias, um refletor, três ventiladores e três lustres, eletroduto e caixa 2x4 para embutimento de fiação.

Cobertura:

Execução de cobertura nos fundos da igreja composta por estrutura metálica, telha colonial, calha galvanizada e prumada em tubo PVC de 75mm.

Piso:

Executar apicoamento de piso cimentado, contrapiso para regularização e revestimento em porcelanato.

Revestimento:

Realizar chapisco e reboco nos locais onde os mesmos foram demolidos e assentamento de azulejo até 1,0 metros de altura nas alvenarias internas e externas.

Pintura:

Executar lixamento das alvenarias da igreja e do muro para remoção da tinta, pintura interna, externa e do teto, com tinta acrílica (duas demãos), incluindo preparação com fundo selador. Lixamento e pintura das esquadrias metálicas.

Limpeza da Obra:

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora autorizada.

Barra Longa/MG, 20 de junho de 2023.

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil CREA MG 58802/D