

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Obra: Reforma da UBS
- Local: Felipe dos Santos - Barra Longa/MG
- Cronograma de Execução: 120 dias
- Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a Matéria.

INSTALAÇÃO DA OBRA

A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de acordo com seu porte e necessidades.

Deverá ser instalada a placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

SERVIÇOS

Demolição/remoção:

Remover todas as portas de madeira, executar demolição das alvenarias necessárias para adequação conforme projeto novo, demolição de reboco das alvenarias e tetos, demolição de piso cerâmico e contrapiso nos locais onde serão instaladas as redes de esgoto, remoção de louças e bancadas.

Alvenaria e reboco:

Executar alvenaria em tijolo cerâmico furado com espessura de 9 cm para adequação ao projeto, seguido de chapisco e reboco. Aplicação de revestimento cerâmico aplicado em parede até 1,0 metro de altura.

Contrapiso e Revestimentos:

Execução de contrapiso e revestimento cerâmicos aplicado em piso, PEI V, inclusive argamassa para assentamento e rejuntamento nos locais onde os mesmos foram demolidos para instalação da rede de esgoto.

Esquadrias:

Fornecimento e instalação de onze portas do tipo veneziana em alumínio medindo 90x210cm, duas portas 80x210cm e oito 70x210cm, completas incluindo marco, dobradiças e fechaduras. A serem instaladas nos locais onde foram removidas as esquadrias de madeira.

Hidráulica:

Execução de dois pontos de esgoto de 100mm, quatro de 50mm, dois pontos de água fria de 20mm, fornecimento e instalação de duas bacias sanitárias do tipo caixa acoplada e dois lavatórios de louça sem coluna, incluso todos os itens de fixação, engates e torneiras.

Pintura:

Executar pintura interna, externa e do teto, com tinta acrílica (duas demãos), incluindo preparação com fundo selador.

Muro:

Execução de muro de contenção na divisa entre a igreja e a UBS, estando incluso escavação manual da fundação, montagem das armaduras e formas, concretagem da fundação, pilares e vigas, confecção de alvenaria estrutural em bloco de concreto de 14cm.

Pavimentação:

Execução de calçamento com pavimento intertravado sextavado de 6cm de espessura no entorno da UBS.

Cercamento e portão:

Executar cerca em poste de concreto ponta virada e tela galvanizada fio 12, incluso fundação e todos os materiais necessários para fixação da tela. Fabricação e instalação de portão em tubo de aço galvanizado de 2.1/2" e tela galvanizada fio 12.

Limpeza da Obra:

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora autorizada.

Barra Longa/MG, 03 de julho de 2023.

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil CREA MG 58802/D